

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυννοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης	ΝΑΟΙΚ 20.40.N1	1	ΟΙΚ 1104	kg		1,70		
2	Έλεγχος χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων προσδιορισμού της συγκέντρωσης αιωρούμενων ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου καθαρότητας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας των	ΝΑΟΙΚ 20.40.N2	2	ΟΙΚ 1104	Τεμ.		2.000,00		
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	3	ΟΙΚ 2171	m3		0,90		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	4	ΟΙΚ 2173	m3		5,00		
5	Αποξήλωση επιστέγασης κυματοειδών φύλλων αμιαντοσιμέντου	ΝΑΟΙΚ 22.52.N1	5	ΟΙΚ 2275	m2		37,00		
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	6	ΟΙΚ 2204	m3		25,92		
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	7	ΟΙΚ 2222	m3		15,70		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	8	ΟΙΚ 2226	m3		31,42		
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	9	ΟΙΚ 2226	m3		59,42		
10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διασυννοριακών μεθόδων	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.02	10	ΟΙΚ 2226	m <sup>2</sup> cm (dm <sup>2</sup> )		20,32		
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμών	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	11	ΟΙΚ 2241	m2		6,70		
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	12	ΟΙΚ 2252	m2		5,60		
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	13	ΟΙΚ 2275	m2		16,80		
14	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.50	27	ΟΙΚ 2275	m2		5,60		
15	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	14	ΟΙΚ 5276	m3		56,00		
16	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\22.52	15	ΟΙΚ 2275	m2		2,60		
17	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	16	ΟΙΚ 2275	m2		5,60		
18	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.55	25	ΟΙΚ 6102	kg		0,45		
19	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	26	ΟΙΚ 6102	kg		0,35		
Σε μεταφορά									

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά									
20	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.72	17	ΟΙΚ 2275	μ3		45,00		
21	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	18	ΟΙΚ 2303	μ2		5,60		
22	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\23.06	19	ΟΙΚ 2303	μ2		9,00		
23	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 κα	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.03	20	ΟΙΚ 2303	κ.α.		135,00		
24	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	21	ΟΙΚ 2314.1	μ2		0,65		
25	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	22	ΟΙΚ 6441	kg		2,70		
26	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.47	23	ΟΙΚ 6447	μ2		2,80		
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	24	ΟΙΚ 7121	μ2		13,50		
<b>Σύνολο 1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
								<b>Αθροισμα</b> Κατ' αποκοπήν κονδύλι	29.600,00
								<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 % 5.328,00
								<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα	15,00 % 5.239,20
								<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης	40.167,20 483,21
								<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ	23,00 % 9.349,59
								<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>50.000,00</b>

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  
Οι μελετητές

ΘΕΑΝΩ ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  
Οι ελεγκτές

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  
Ο Διευθυντής

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ