

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>								
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>								
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	Καθαίρεση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων (ΟΔΝ NET-A-12.N-A)	1.1	ΟΙΚ 2227:100%	M3		12,00		
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ NET-A-12.M-A)	1.2	ΟΙΚ 2227:100%	M3		30,82		
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ NET-B-1.M-A)	1.3	ΟΔΝ 2151:100%	M3		8,32		
4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ NET-B-2-A)	1.4	ΥΔΡ 6087:100%	M3		2,70		
5	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ NET-B-4.1.M-A)	1.5	ΟΔΝ 3121B:100%	M3		12,02		
6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΝ NET-B-4.2.M-A)	1.6	ΥΔΡ 6068:100%	M3		15,82		
7	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΝ NET-B-29.2.1-A)	1.7	ΟΔΝ 2531:100%	M3		86,50		
8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ NET-B-29.2.2-A)	1.8	ΟΔΝ 2531:100%	M3		89,80		
9	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ NET-B-29.3.1-A)	1.9	ΟΔΝ 2532:100%	M3		94,20		
10	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ NET-B-29.3.2-A)	1.10	ΟΔΝ 2532:100%	M3		104,00		
11	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ NET-B-30.2-A)	1.11	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.		1,15		
12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ NET-B-30.3-A)	1.12	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.		1,15		
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων (ΟΔΝ NET-B-49-A)	1.13	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		1,45		
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ NET-B-51-A)	1.14	ΟΔΝ 2921:100%	MM		9,60		
15	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΝ NET-B-52-A)	1.15	ΟΔΝ 2922:100%	M2		13,80		
16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm αφής ΑΜΕΑ (ΟΔΝ NET-B-52-N1.A)	1.16	ΟΔΝ 2922:100%	M2		20,00		
						Σε μεταφορά		

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
17	Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή κυβόπλακες τσιμέντου οποιουδήποτε τύπου, χρώματος και διαστάσεων πάχους 5 έως 6cm (ΟΔΝ NET-B-52-N2.A)	1.17	ΟΔΝ 2922:100%	M2		20,00		
18	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm (ΟΔΝ NET-B-81-A)	1.18	ΟΔΝ 2922:100%	M2		17,30		
19	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΝ NET-B-82-A)	1.19	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.		115,00		
20	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου (ΟΔΝ NET-B-85-A)	1.20	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.		40,30		
21	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Γ-1.1.M-A)	1.21	ΟΔΝ 3121B:100%	M3		15,82		
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ NET-Δ-1-A)	1.22	ΟΙΚ 2269A:100%	MM		1,00		
23	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ιστών με τις πινακίδες τους (ΟΔΝ NET-E-10.1-N.A)	1.23	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.		20,00		
24	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (ΟΔΝ NET-E-2-A)	1.24	ΟΔΝ 2653:100%	MM		2,90		
25	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (ΟΔΝ NET-E-4.1-A)	1.25	ΟΔΝ 2653:100%	MM		12,05		
26	Σιδηρά κιγκλιδώματα (ΟΔΝ NET-E-4.2-A)	1.26	ΟΔΝ 2652:100%	Χγρ.		2,70		
27	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ NET-10.07.01-A)	1.27	ΟΙΚ 2123:100%	tkm		0,35		
28	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ NET-22.20.01-A)	1.28	ΟΙΚ 2236:100%	M2		7,90		
29	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ NET-22.20.02-A)	1.29	ΟΙΚ 2237:100%	M2		11,20		
30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ NET-20.30-A)	1.30	ΟΙΚ 2171:100%	M3		0,90		
31	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ NET-22.65.02-A0.)	1.31	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.		1,00		
32	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ NET-64.01.01-A)	1.32	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.		4,50		
33	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους (ΟΙΚ NET-64.01.02-A)	1.33	ΟΙΚ 6402:100%	Χγρ.		5,30		
34	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ NET-73.11-A)	1.34	ΟΙΚ 7311:100%	M2		22,50		
35	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ NET-73.12-A)	1.35	ΟΙΚ 7312:100%	M2		28,00		
ErgoWin						Σε μεταφορά		

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
36	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm (ΟΙΚ NET-73.16.01-A)	1.36	ΟΙΚ 7317:100%	M2		16,80		
37	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων (ΟΙΚ NET-78.95-A)	1.37	ΟΙΚ 7316:100%	M2		33,70		
38	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ NET-16.11-A)	1.38	H/AM 4:100%	Τεμ.		51,50		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2.1)</b>						0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>						0,00	0,00
						Αθροισμα		0,00
	Δαπάνη Εργασιών:							41.500,00
						Αθροισμα		41.500,00
	Ενιαίο όφελος :	41.500,00 * 18%						7.470,00
						Αθροισμα		48.970,00
	Ενιαία απρόβλεπτα	48.970,00 * 15%						7.345,50
						Αθροισμα		56.315,50
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							136,11
						Αθροισμα		56.451,61
	Ενιαίος Φ.Π.Α.	56.451,61 * 24%						13.548,39
<b>ErgoWin</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							<b>70.000,00</b>

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ  
Τοπ. Μηχ/κός

ΠΕΡ. ΒΑΚΑΛΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός

ΣΟΦ. ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός