

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-A)	1.1	ΟΙΚ 2241:100%	M2	2.600	6,70	17.420,00		
2	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A)	1.2	ΟΙΚ 2275:100%	M2	1.150	5,60	6.440,00		
3	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A)	1.3	ΟΙΚ 5276:100%	M3	65	56,00	3.640,00		
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-A)	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-A	Ton.	350	1,65	577,50		
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A)	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	7.819	0,35	2.736,65		
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>							<b>30.814,15</b>	<b>30.814,15</b>	
<b>ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A)	2.1	ΟΙΚ 2303:100%	M2	3.000	5,60	16.800,00		
2	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.02-A)	2.2	ΟΙΚ 5277:100%	M3	40	675,00	27.000,00		
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.02-A)	2.3	ΟΙΚ 5280:100%	M3	20	450,00	9.000,00		
4	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-A)	2.4	ΟΙΚ 5282:100%	M2	2.000	19,00	38.000,00		
5	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.01.02-A)	2.5	ΟΙΚ 5202:100%	M3	10	560,00	5.600,00		
6	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπλήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.41-A)	2.6	ΟΙΚ 5241:100%	M2	1.150	24,50	28.175,00		
7	Πλήρης καπεραγασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.43.02-A)	2.7	ΟΙΚ 5244:100%	M2	1.150	4,60	5.290,00		
8	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-A)	2.8	ΟΙΚ 7744:100%	M2	5.000	2,80	14.000,00		
9	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A)	2.9	ΟΙΚ 7211:100%	M2	2.000	23,50	47.000,00		
10	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.46-A)	2.10	ΟΙΚ 7934:100%	M2	2.000	14,50	29.000,00		
11	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοερατή μεμβράνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A)	2.11	ΟΙΚ 7912:100%	M2	2.000	7,90	15.800,00		
12	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.03-A)	2.12	ΟΙΚ 7771:100%	M2	1.000	15,70	15.700,00		
13	Χρωματισμοί σπτουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.82-A)	2.15	ΟΙΚ 7787:100%	M2	150	11,80	1.770,00		
ErgoWin							Σε μεταφορά	253.135,00	30.814,15

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
14	Υδρορρόη αλουμινίου ανοικτή ημικυκλική στο χρώμα κεραμιδιού (HMX 8062.1N4)	2.14	H/M 1:100%	MM	Εκ μεταφοράς 440	29,99	253.135,00 13.195,60	30.814,15 266.330,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>						<b>266.330,60</b>	<b>266.330,60</b>
						Αθροισμα		297.144,75
	Ενιαίο όφελος				297.144,75	x18,00%		53.486,06
						Αθροισμα		350.630,81
	Ενιαία απρόβλεπτα							52.595,00
						Αθροισμα		403.225,81
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				403.225,81	x24,00%		96.774,19
	<b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							<b>500.000,00</b>

ΜΑΙΟΣ 2017

Ο  
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο ΠΡΟΙ/ΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ  
Πολ. Μηχ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ  
Πολ. Μηχ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
Πολ. Μηχ.