



**ΔΗΜΟΣ  
ΧΑΝΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF  
CHANIA · CRETE

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πληροφ. : Μαυρομάτης Σοφοκλής  
Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη,  
Χανιά Κρήτης, 73135  
Τηλ.: 2821341723  
smavromatis@chania.gr, [www.chania.gr](http://www.chania.gr)

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»**

Λόγω δυσλειτουργίας και παλαιότητά τους, απαιτείται η αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται: στο Τμήμα Μισθοδοσίας (Μέγαρο Πάνθεον), στο server room (Μέγαρο Πάνθεον), στον Πυροσβεστικό Σταθμό (Άγιος Ματθαίος), στον Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Κυδωνίας και στο συνεργείο αυτοκινήτων (Κουμπελή - γραφεία). Τα νέα κλιματιστικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές ενώ απαιτούνται και οι εξής εργασίες:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τμήμα μισθοδοσίας (Μέγαρο Πάνθεον)					
1.	Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου διαιρούμενου τύπου, inverter, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 9.000 Btu/h (±5%) και ψυκτικού υγρού R32	TEM.	2	385,00 €	770,00 €
Server room (Μέγαρο Πάνθεον)					
2.	Κλιματιστικό μηχάνημα δαπέδου διαιρούμενου τύπου, inverter, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 12.000 Btu/h (±5%) και ψυκτικού υγρού R32	TEM.	2	738,00 €	1.476,00 €
Πυροσβεστικός Σταθμός (Άγιος Ματθαίος)					
3.	Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου διαιρούμενου τύπου, inverter, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 12.000 Btu/h (±5%) και ψυκτικού υγρού R32	TEM.	1	410,00 €	410,00 €
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Κυδωνίας					
4.	Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου διαιρούμενου τύπου, inverter, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 18.000 Btu/h (±5%) και ψυκτικού υγρού R32	TEM.	1	755,00 €	755,00 €

Συνεργείο αυτοκινήτων (Κουμπελή - γραφεία)					
5.	Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου διαιρούμενου τύπου, inverter, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 18.000 Btu/h (±5%) και ψυκτικού υγρού R32	TEM.	1	755,00 €	755,00 €
6.	Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού	TEM.	7	30,00 €	210,00 €
7.	Εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος (έως 3 μέτρα σωλήνες)	TEM.	7	100,00 €	700,00 €
8.	Σωλήνες κλιματιστικών	m	4	20,00 €	80,00 €
9	Κανάλι πλαστικό 80X60	m	4	12,50 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:					5.206,00 €
Φ.Π.Α. (24%):					1.249,44 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%):					6.455,44 €

**Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.455,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).**

ΧΑΝΙΑ 04-10-2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Αναπληρωτής  
Διευθυντής των Τ.Υ.Δ.Χ.

Ο Προϊστάμενος του  
τμήματος μελετών των  
Τ.Υ.Δ.Χ.

Γιώργος Ευθυμίου  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Περικλής Βακάλης  
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Μαυρομάτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός